

**RELACION DE OBRAS FISM (CUARTO TRIMESTRE 2018)**

Nº	NOMBRE DE LA OBRA	EJERCICIO DEL GASTO	CONTRATO DE OBRA	MODALIDAD DE EJECUCION	LOCALIDAD	MONTO TOTAL DE CONTRATO	DESCRIPCION DE LA OBRA	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OBRA SEGÚN CONTRATO	FECHA DE TERMINO DE OBRA SEGÚN CONTRATO	CONTRATISTA
1	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA.	2018	MYA/DOPM/VIV/FISM-001/2018	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL (BARRIO AJKABALNA)	\$4,709,099.65	LIMPIA,TRAZO Y LOCALIZACION DE CEPAS EN AREAS DE CONSTRUCCION CON UN VOLUMEN DE 1,193 ML, SUMINISTRO Y LIMPIA,TRAZO Y LOCALIZACION DE CEPAS EN AREAS DE CONSTRUCCION CON UN VOLUMEN DE 1,193 ML, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 22 POSTES DE CONCRETO TIPO PCR-12-750, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 14 POSTES DE CONCRETO TIPO PCR-9-450, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 110 KG DE CONDUCTOR DE ALUMINIO TIPO ACSR CAL.1/0; SUMINISTRO Y COLOCACION DE 01 PZA DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15 KVA, CON RELACION DE TRANSFORMACION 13200-120/240 VOLTS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 RETENIDAS RVEA CON CABLE AG 5/16" , SUMINISTRO Y COLOCACION DE 01 DISPOSITIVO DE RETENIDA REDA CON CABLE AG 5/16" Y ABRAZADERAS 2BS.	10 DE OCTUBRE DE 2018	15 DE OCTUBRE DE 2018	31 DE DICIEMBRE DE 2018	ING. MAURICIO JOSUÉ JUAREZ GUTIERREZ
2	REHABILITACIÓN, EXTRACCIÓN DE DERRUMBES, DESAZOLVE DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL LA VENTANA, DEL KM 0+000 AL KM 12+300	2018	MYA/DOPM/URB/FISM-002/2018	CONTRATO	LA VENTANA	\$3,601,528.71	DESMONTE DE 4.92 HECTÁREAS EN ZONAS CULTIVADAS O DE PASTIZALES, BONIFICACION POR REAFINAMIENTO EN 12.30 KM, 8,983.80 M3 EN CORTES Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE, EXTRACCION DE DERRUMBES 10,369.332725 M3 EN MATERIAL "B", 1,522.50 M3 DE DESASOLVE DE CUNETAS DE CUALQUIER CLASIFICACION, 7,072.50 M3 DE EXTRACCION DE MATERIAL APROVECHABLE PARA REVESTIMIENTO, 8,487.00 M3 DE OPERACION DE TENDIDO Y CONFORMACION Y AFINAMIENTO, ACARREOS APLICABLES A FLETOS, DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO	31 DE OCTUBRE DE 2018	01 DE NOVIEMBRE DE 2018	31 DE DICIEMBRE DE 2018	CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ CONSTANTINO S.A. DE C.V.

RELACION DE OBRAS FISM (CUARTO TRIMESTRE 2018)

Nº	NOMBRE DE LA OBRA	EJERCICIO DEL GASTO	CONTRATO DE OBRA	MODALIDAD DE EJECUCION	LOCALIDAD	MONTO TOTAL DE CONTRATO	DESCRIPCION DE LA OBRA	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OBRA SEGÚN CONTRATO	FECHA DE TERMINO DE OBRA SEGÚN CONTRATO	CONTRATISTA
3	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	2018	MYA/DOPM/AYS/FISM-003/2018	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN ANTONIO)	\$2,996,614.94	REHABILITACION DE 320 ML DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE P.V.C. DE 250 MM. (10") SERIE 25, RUPTURA DE PAVIMENTO A MANO CON UN VOLUMEN DE 150.48 M3, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CM2 CON UN VOLUMEN DE 775.20 M2, DEMOLICION DE GUARNICIONES CON UN VOLUMEN DE 34.83 M3, REPOSICION DE CONCRETO DE F'C= 200 KG/ CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15 X 20 X 45 CM CON UN TOTAL DE 646 ML, CONCRETO F'C= 200 KG/ CM2 CON UN TOTAL DE 1,003.20 M2.	31 DE OCTUBRE DE 2018	01 DE NOVIEMBRE DE 2018	31 DE DICIEMBRE DE 2018	JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR
4	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 1a. AVENIDA SUR	2018	MYA/DOPM/AYS/FISM-004/2018	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL (BARRIO CENTRO)	\$3,166,861.71	REHABILITACION DE 380.80 ML DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE P.V.C. DE 250 MM. (10") SERIE 25, RUPTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO A MANO CON UN VOLUMEN DE 171.36 M3, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CM2 CON UN VOLUMEN DE 913.92 M2, DEMOLICION DE GUARNICIONES CON UN VOLUMEN DE 61.69 M3, REPOSICION DE CONCRETO DE F'C= 150 KG/ CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15 X 20 X 45 CM CON UN TOTAL DE 761.60 ML, CONCRETO F'C= 200 KG/ CM2 CON UN TOTAL DE 1142.40 M2.	31 DE OCTUBRE DE 2018	01 DE NOVIEMBRE DE 2018	31 DE DICIEMBRE DE 2018	CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ CONSTANTINO S.A. DE C.V.
5	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	2018	MYA/DOPM/AYS/FISM-005/2018	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN ANTONIO)	\$1,035,376.57	REHABILITACION DE 323 ML DE RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA DE 50 MM. (2") DE DIAMETRO RD-26, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMAS DOMICILIARIAS A BASE DE SUJETADORES DE PVC. HIDROTOMA CON ABRAZADERA DE PVC. E INCLUYE DEMOLICION DE CONCRETO CON UN VOLUMEN DE 150.48 M3, EXCAVACION EN TERRENO TIPO "B" CON UN VOLUMEN DE 250 M3. Y REPOSICION DE PAVIMENTO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON UN VOLUMEN DE 1003.20 M2.	31 DE OCTUBRE DE 2018	01 DE NOVIEMBRE DE 2018	31 DE DICIEMBRE DE 2018	JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR

RELACION DE OBRAS FISM (CUARTO TRIMESTRE 2018)

Nº	NOMBRE DE LA OBRA	EJERCICIO DEL GASTO	CONTRATO DE OBRA	MODALIDAD DE EJECUCION	LOCALIDAD	MONTO TOTAL DE CONTRATO	DESCRIPCION DE LA OBRA	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OBRA SEGÚN CONTRATO	FECHA DE TERMINO DE OBRA SEGÚN CONTRATO	CONTRATISTA
6	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN 1a. AVENIDA SUR	2018	MYA/DOPM/AYS/FISM-006/2018	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL (BARRIO CENTRO)	\$1,175,700.10	REHABILITACION DE 380.80 ML DE RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA DE 50 MM. (2") DE DIAMETRO RD-26, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMAS DOMICILIARIAS A BASE DE SUJETADORES DE PVC. HIDROTOMA CON ABRAZADERA DE PVC. E INCLUYE DEMOLICION DE CONCRETO CON UN VOLUMEN DE 171.36 M3,EXCAVACION EN TERRENO TIPO "B" CON UN VOLUMEN DE 285.60 M3. Y REPOSICION DE PAVIMENTO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON UN VOLUMEN DE 1142.40 M2.	31 DE OCTUBRE DE 2018	01 DE NOVIEMBRE DE 2018	31 DE DICIEMBRE DE 2018	CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ CONSTANTINO S.A. DE C.V.
7	REHABILITACION,EXTRACCION DE DERRUMBES, DESASOLVE DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CALVARIO BAHUITZ, DEL KM 0+000 AL KM 4+500	2018	MYA/DOPM/URB/FISM-007/2018	CONTRATO	CALVARIO BAHUITZ	\$2,050,170.10	DESMONTE DE 1.80 HECTÁREAS EN ZONAS CULTIVADAS O DE PASTIZALES, BONIFICACION POR REAFINAMIENTO EN 4.50 KM, 6,851.01 M3 EN CORTES Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE, EXTRACCION DE DERRUMBES 4,097.46114 M3 EN MATERIAL "B", 1,619.10 M3 DE DESASOLVE DE CUNETAS DE CUALQUIER CLASIFICACION, 3,558.10 M3 DE EXTRACCION DE MATERIAL APROVECHABLE PARA REVESTIMIENTO, 4,269.72 M3 DE OPERACION DE TENDIDO Y CONFORMACION Y AFINAMIENTO, ACARREOS APLICABLES A FLETEROS DE LOS MATERIALES PARA REVESTIMIENTO.	31 DE OCTUBRE DE 2018	01 DE NOVIEMBRE DE 2018	31 DE DICIEMBRE DE 2018	CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ CONSTANTINO S.A. DE C.V.
8	MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS (LOCALIDADES VARIAS.)	2018	MYA/DOPM/URB/FISM-001A/2018	ADMINISTRACION DIRECTA	LOCALIDADES VARIAS	\$2,150,000.00	LA RENTA DE MAQUINARIA PESADA, INCLUYE OPERADOR DE MAQUINARIA, CONSISTENTE EN: DESAZOLVE DE CUNETAS, EXTRACCION DE DERRUMBE, CONFIGURACION DE CORONA DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS, QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN ROSARIO SACLUMIL - SANTA CRUZ LA FLORECITA - TIERRA Y LIBERTAD - ESPERANZA TAKINUKUM LA UNION; AMADO NERVO - LUCIO BLANCO - RANCHERIA LUCIO BLANCO; LA VENTANA - EMILIANO ZAPATA - CHIVILTIC; YAJALON - SANTA CANDELARIA - SAN PEDRO; CHITALTIC - MAJASIL - LAZARO CARDENAS - CALVARIO BAHUITZ - TIERRA COLORADA - SAN JOSE PARAISO, OCOT YASHWINIC (LOCALIDADES VARIAS), DEL MUNICIPIO DE YAJALON.	01 DE OCTUBRE DE 2018	01 DE OCTUBRE DE 2018	30 DE OCTUBRE DE 2018	CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ CONSTANTINO S.A. DE C.V.

RELACION DE OBRAS FISM (CUARTO TRIMESTRE 2018)

Nº	NOMBRE DE LA OBRA	EJERCICIO DEL GASTO	CONTRATO DE OBRA	MODALIDAD DE EJECUCION	LOCALIDAD	MONTO TOTAL DE CONTRATO	DESCRIPCION DE LA OBRA	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OBRA SEGÚN CONTRATO	FECHA DE TERMINO DE OBRA SEGÚN CONTRATO	CONTRATISTA
9	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (CABECERA MUNICIPAL)	2018	MYA/DOPM/URB/FISM-002A/2018.	ADMINISTRACION DIRECTA	COBERTURA MUNICIPAL	\$382,280.32	DESMONTAJE DE LUMINARIAS CON SISTEMA OBSOLETO, COLOCACION DE BALASTROS DE ADITIVOS METALICOS 175 WATS,BULBOS DE ADITIVOS METALICOS, COLILLAS DE ALIMENTACION ELECTRICAS, COLOCACION DE MICAS DIFUSORAS, ASI COMO TAMBIEN ARILLO DE SEGURIDAD, SOQUET MOGUL Y FOTOCELDA DE AUTOMATIZACION EN LUMINARIA TIPO PUNTA DE POSTE ( NO INCLUYE SUMINISTRO), UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE YAJALON, CHIAPAS.	01 DE OCTUBRE DE 2018	01 DE OCTUBRE DE 2018	30 DE OCTUBRE DE 2018	JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR