

RELACION DE OBRAS FISM (PRIMER TRIMESTRE 2019)

Nº	NOMBRE DE LA OBRA	EJERCICIO DEL GASTO	CONTRATO DE OBRA	MODALIDAD DE EJECUCION	LOCALIDAD	MONTO TOTAL DE CONTRATO	DESCRIPCION DE LA OBRA	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OBRA SEGÚN CONTRATO	FECHA DE TERMINO DE OBRA SEGÚN CONTRATO	CONTRATISTA
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS DE LEDS PARA ALUMBRADO PÚBLICO	2019	MYA/DOPM/URB/FISM-001/2019	CONTRATO	YAJALÓN (CABECERA MUNICIPAL)	\$2,901,293.89	CONSISTENTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 50.00 PZAS DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO TECNOLOGIA LED DE 54 W+3W FLUJO LUMINOSO MINIMO DE 6.000LM EFICACIA MINIMA DE 110(LMW); DISTRIBUCION FOTOMETRICA BUG B2-U0-G1, MARCA PHILIPS TEMPERATURA DE COLOR DE 4000K (+/-275 K) Y UN INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI) MINIMO DE 70 IP66 PARA CADA UNO DE LOS MODULOS LED, GRADO DE RESISTENCIA AL IMPACTO IK-09 VOLTAJE DE 120 A 277 VOLTS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 201.00 PZAS DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO TECNOLOGIA LED DE 73W+3W, FLUJO LUMINOSO MINIMO DE 8.000LM EFICACIA MINIMA DE 110 (LMW); DISTRIBUCION FOTOMETRICA BUG B2-U0-G2, MARCA PHILIPS TEMPERATURA DE COLOR DE 4000 K (+/-275 K) Y UN INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI) MINIMO DE 70 IP66 PARA CADA UNO DE LOS MODULOS LED, GRADO DE RESISTENCIA AL IMPACTO IK-09 VOLTAJE DE 120 A 277 VOLTS. ☐	30 DE ENERO DEL 2019	01 DE FEBRERO DE 2019	28 DE FEBRERO DE 2019	TERRACERIAS Y EDIFICACIONES TUCAN, S.A. DE C.V.
2	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	2019	MYA/DOPM/AYS/FISM-002/2019	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL (BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ)	\$420,219.62	CONSISTENTE EN: 55.35 M3 DE RUPTURA DE PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR, EXCAVACION EN TERRENO TIPO "B" CON UN VOLUMEN DE 92.25 M3, SUMINISTRO, INSTALACION DE 126 ML DE TUBERIA P.V.C, CON CAMPANA DE 50 MM (2") DE DIAMETRO RD-26 45 TOMAS DOMICILIARIAS DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO TIPO 4-C DE PLASTICO FLEXIBLE, SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO RD-9, REPOSICION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES.	14 DE FEBRERO DEL 2019	15 DE FEBRERO DE 2019	15 DE MAYO DE 2019	JOSÉ RAÚL MARTÍNEZ AGUILAR

RELACION DE OBRAS FISM (PRIMER TRIMESTRE 2019)

Nº	NOMBRE DE LA OBRA	EJERCICIO DEL GASTO	CONTRATO DE OBRA	MODALIDAD DE EJECUCION	LOCALIDAD	MONTO TOTAL DE CONTRATO	DESCRIPCION DE LA OBRA	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OBRA SEGÚN CONTRATO	FECHA DE TERMINO DE OBRA SEGÚN CONTRATO	CONTRATISTA
3	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	2019	MYA/DOPM/AYS/FISM-003/2019	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL (BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ)	\$1,229,508.17	CONSISTENTE EN: 55.35 M3 DE RUPTURA DE CONCRETO A MANO, 123 ML DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 250 MM. (10") DE DIAM. SERIE 25, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 46 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 160 MM. (6") DE DIAM. SERIE 25, CONSTRUCCION DE 03 POZOS DE VISITA DE 1.50MTS DE ALTURA, SUMINISTRO DE REFUERZO DE MALLA LAC 6-6/10 10, REPOSICION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 Y DE 15 CM. DE ESPESOR.	14 DE FEBRERO DE 2019	15 DE FEBRERO DE 2019	15 DE MAYO DE 2019	JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR
4	REHABILITACION, EXTRACCION DE DERRUMBES, DESAZOLVE DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SAN ANTONIO DE LA AURORA, DEL KM 0+000 AL KM 3+110.	2019	MYA/DOPM/URB/FISM-004/2019	CONTRATO	SAN ANTONIO DE LA AURORA	\$1,914,355.30	DESMONTE DE 1.38 HECTAREAS EN ZONAS CULTIVADAS O DE PASTIZALES, BONIFICACION POR REAFINAMIENTO EN 3.46 KM, 4,103.20 M3 EN CORTES Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE, EXTRACCION DE DERRUMBRES 4,023.80 M3 EN MATERIAL "B", 1598.40 M3 DE DESAZOLVE DE CUNETAS DE CUALQUIER CLASIFICACION, 2,652.67 M3 DE EXTRACCION DE MATERIAL APROVECHABLE PARA REVESTIMIENTO, 3,183.20 M3 DE OPERACIÓN DE TENDIDO Y CONFORMACION Y AFINAMIENTO, ACARREOS APLICABLES A FLETOS DE LOS MATERIALES PARA REVESTIMIENTO	14 DE FEBRERO DE 2019	15 DE FEBRERO DE 2019	15 DE MARZO DE 2019	JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR

RELACION DE OBRAS FISM (PRIMER TRIMESTRE 2019)

Nº	NOMBRE DE LA OBRA	EJERCICIO DEL GASTO	CONTRATO DE OBRA	MODALIDAD DE EJECUCION	LOCALIDAD	MONTO TOTAL DE CONTRATO	DESCRIPCION DE LA OBRA	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OBRA SEGÚN CONTRATO	FECHA DE TERMINO DE OBRA SEGÚN CONTRATO	CONTRATISTA
5	REHABILITACION, EXTRACCION DE DERRUMBES, DESAZOLVE DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SAN RAMON, DEL KM 0+000 AL KM 2+200	2019	MYA/DOPM/URB/FISM-005/2019	CONTRATO	SAN RAMON	\$1,152,748.92	DESMONTE DE 0.88 HECTAREAS EN ZONAS CULTIVADAS O DE PASTIZALES, BONIFICACION POR REAFINAMIENTO EN 2.20 KM; 1,876.80 M3 EN CORTES Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE, EXTRACCION DE DERRUMBRES 2,774.00 M3 EN MATERIAL "B", 988.20 M3 DE DESAZOLVE DE CUNETAS DE CUALQUIER CLASIFICACION, 1,686.67 M3 DE EXTRACCION DE MATERIAL APROVECHABLE PARA REVESTIMIENTO, 2,024.00 M3 DE OPERACION DE TENDIDO Y CONFORMACION Y AFINAMIENTO, ACARREOS APLICABLES A FLETEROS DE LOS MATERIALES PARA REVESTIMIENTO HIDROTOMA CON ABRAZADERA DE PVC. E INCLUYE DEMOLICION DE CONCRETO CON UN VOLUMEN DE 171.36 M3, EXCAVACION EN TERRENO TIPO "B" CON UN VOLUMEN DE 285.60 M3. Y REPOSICION DE PAVIMENTO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON UN VOLUMEN DE 1142.40 M2.	14 DE FEBRERO DE 2019	15 DE FEBRERO DE 2019	15 DE MARZO DE 2019	JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR
6	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2019	MYA/DOPM/URB/FISM-008/2019	ADMINISTRACION DIRECTA	RIOS: SANTA ELENA, 12 DE	\$5,815,237.59	CONSISTENTE EN: RUPTURA DE PAVIMENTO A MANO DE 15 CM. DE ESPESOR CON UN VOLUMEN DE 204.39 M3, DEMOLICION DE GUARNICIONES CON SECCION DE 20 X 15 X 45 CMS. CON UN VOLUMEN DE 29.07 M3, RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL MEJORADO CON VOLUMEN DE 345.00 M3, SUMINISTRO DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10 EN PISO DE CONCRETO CON UN VOLUMEN DE 1,829.74 M2, BALDOSA DE CONCRETO CON VOLUMEN DE 173.73 M2, CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR CON UN VOLUMEN DE 1,188.86.	14 DE FEBRERO DE 2019	15 DE FEBRERO DE 2019	15 DE MAYO DE 2019	TERRACERIAS Y EDIFICACIONES TUCAN, S.A. DE C.V.

RELACION DE OBRAS FISM (PRIMER TRIMESTRE 2019)

Nº	NOMBRE DE LA OBRA	EJERCICIO DEL GASTO	CONTRATO DE OBRA	MODALIDAD DE EJECUCION	LOCALIDAD	MONTO TOTAL DE CONTRATO	DESCRIPCION DE LA OBRA	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OBRA SEGÚN CONTRATO	FECHA DE TERMINO DE OBRA SEGÚN CONTRATO	CONTRATISTA
7	MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS (LOCALIDADES VARIAS.)	2019	MYA/DOPM/URB/FISM-001A/2019	ADMINISTRACION DIRECTA	LOCALIDADES VARIAS	\$2,450,000	REHABILITACION DE CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: DESAZOLVE DE CUNETAS, EXTRACCION DE DERRUMBE, CONFIGURACION DE CORONA DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS, MISMA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS LOCALIDADES DE: SANTA CANDELARIA – SAN PEDRO – LA AURORA – SAN RAMON – CHIVILTIC Y OCOTAL (LOCALIDADES VARIAS), DEL MUNICIPIO DE YAJALON.	01 DE ENERO DE 2019	01 DE ENERO DE 2019	15 DE FEBRERO DE 2019	CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ CONSTANTINO S.A. DE C.V.