

RELACION DE OBRAS FISM 2019 (SEGUNDO TRIMESTRE)

NUMERO	No. DE CONTRATO:	EJERCICIO FISCAL	OBRA:	DESCRIPCION	LOCALIDAD:	MONTO CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINO:	EMPRESA:
1	MYA/DOPM/URB/FISM-001/2019	2019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS DE LEDS PARA ALUMBRADO PÚBLICO	CONSISTENTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 50.00 PZAS DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO TECNOLOGIA LED DE 54 W+3W FLUJO LUMINOSO MINIMO DE 6.000LM EFICACIA MINIMA DE 110(LMW); DISTRIBUCION FOTOMETRICA BUG B2-U0-G1, MARCA PHILIPS TEMPERATURA DE COLOR DE 4000K (+/-275 K) Y UN INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI) MINIMO DE 70 IP66 PARA CADA UNO DE LOS MODULOS LED, GRADO DE RESISTENCIA AL IMPACTO IK-09 VOLTAJE DE 120 A 277 VOLTS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 201.00 PZAS DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO TECNOLOGIA LED DE 73W+3W, FLUJO LUMINOSO MINIMO DE 8.000LM EFICACIA MINIMA DE 110 (LMW); DISTRIBUCION FOTOMETRICA BUG B2-U0-G2, MARCA PHILIPS TEMPERATURA DE COLOR DE 4000 K (+/-275 K) Y UN INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI) MINIMO DE 70 IP66 PARA CADA UNO DE LOS MODULOS LED, GRADO DE RESISTENCIA AL IMPACTO IK-09 VOLTAJE DE 120 A 277 VOLTS.	YAJALÓN (CABECERA MUNICIPAL)	\$2,901,293.89	30 DE ENERO DEL 2019	01/02/2019	28/02/2019	TERRACERIAS Y EDIFICACIONES TUCAN, S.A. DE C.V.
2	MYA/DOPM/AYS/FISM-002/2019	2019	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	CONSISTENTE EN: 55.35 M3 DE RUPTURA DE PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR, EXCAVACION EN TERRENO TIPO "B" CON UN VOLUMEN DE 92.25 M3, SUMINISTRO, INSTALACION DE 126 ML DE TUBERIA P.V.C. CON CAMPANA DE 50 MM (2") DE DIAMETRO RD-26 45 TOMAS DOMICILIARIAS DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO TIPO 4-C DE PLASTICO FLEXIBLE, SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO RD-9, REPOSICION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES.	CABECERA MUNICIPAL (BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ)	\$420,219.62	14 DE FEBRERO DEL 2019	15/02/2019	15/05/2019	JOSÉ RAÚL MARTÍNEZ AGUILAR
3	MYA/DOPM/AYS/FISM-003/2019	2019	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	CONSISTENTE EN: 55.35 M3 DE RUPTURA DE CONCRETO A MANO, 123 ML DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 250 MM. (10") DE DIAM. SERIE 25, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 46 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 160 MM. (6") DE DIAM. SERIE 25, CONSTRUCCION DE 03 POZOS DE VISITA DE 1.50MTS DE ALTURA, SUMINISTRO DE REFUERZO DE MALLA LAC 6-6/10-10, REPOSICION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 Y DE 15 CM. DE ESPESOR.	CABECERA MUNICIPAL (BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ)	\$1,229,508.17	14 DE FEBRERO DEL 2019	15/02/2019	15/05/2019	JOSÉ RAÚL MARTÍNEZ AGUILAR
4	MYA/DOPM/URB/FISM-004/2019	2019	REHABILITACION, EXTRACCION DE DERRUMBES, DESAZOLVE DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SAN ANTONIO DE LA AURORA, DEL KM 0+000 AL KM 3+110.	DESMONTE DE 1.38 HECTAREAS EN ZONAS CULTIVADAS O DE PASTIZALES, BONIFICACION POR REAFINAMIENTO EN 3.46 KM, 4,103.20 M3 EN CORTES Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE, EXTRACCION DE DERRUMBRES 4,023.80 M3 EN MATERIAL "B", 1598.40 M3 DE DESAZOLVE DE CUNETAS DE CUALQUIER CLASIFICACION, 2,652.67 M3 DE EXTRACCION DE MATERIAL APROVECHABLE PARA REVESTIMIENTO, 3,183.20 M3 DE OPERACIÓN DE TENDIDO Y CONFORMACION Y AFINAMIENTO, ACARREOS APLICABLES A FLETEROS DE LOS MATERIALES PARA REVESTIMIENTO	SAN ANTONIO DE LA AURORA	\$1,914,355.30	14 DE FEBRERO DEL 2019	15/02/2019	15/03/2019	JOSÉ RAÚL MARTÍNEZ AGUILAR
5	MYA/DOPM/URB/FISM-005/2019	2019	REHABILITACION, EXTRACCION DE DERRUMBES, DESAZOLVE DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SAN RAMON, DEL KM 0+000 AL KM 2+200	DESMONTE DE 0.88 HECTAREAS EN ZONAS CULTIVADAS O DE PASTIZALES, BONIFICACION POR REAFINAMIENTO EN 2.20 KM; 1,876.80 M3 EN CORTES Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE, EXTRACCION DE DERRUMBRES 2,774.00 M3 EN MATERIAL "B", 988.20 M3 DE DESAZOLVE DE CUNETAS DE CUALQUIER CLASIFICACION, 1,686.67 M3 DE EXTRACCION DE MATERIAL APROVECHABLE PARA REVESTIMIENTO, 2,024.00 M3 DE OPERACIÓN DE TENDIDO Y CONFORMACION Y AFINAMIENTO, ACARREOS APLICABLES A FLETEROS DE LOS MATERIALES PARA REVESTIMIENTO HIDROTOMA CON ABRAZADERA DE PVC. E INCLUYE DEMOLICION DE CONCRETO CON UN VOLUMEN DE 171.36 M3,EXCAVACION EN TERRENO TIPO "B" CON UN VOLUMEN DE 285.60 M3. Y REPOSICION DE PAVIMENTO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON UN VOLUMEN DE 1142.40 M2.	SAN RAMON	\$1,152,748.92	14 DE FEBRERO DEL 2019	15/02/2019	15/03/2019	JOSÉ RAÚL MARTÍNEZ AGUILAR
6	MYA/DOPM/AYS/FISM-006/2019	2019	REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 1a. AVENIDA NORTE, ENTRE 4a. Y 5a. PONIENTE	CONSISTENTE EN: 7.44 M3 DEMOLICIONES DE MUROS DE TABIQUE O BLOCK DE 14CM ESPESOR, 155.967M3 DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", 66.84 M3. EXCAVACION CON APOYO DE EQUIPO MANUAL Y MECANICO PARA ZANJAS EN MATERIAL "C", 79.20 ML. DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 250 MM. (10") DE DIAM. SERIE 25 PARA REHABILITAR LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 17 CODOS DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 45 G. X 150 MM. (6") DE DIAMETRO CON ZILLETAS DE PVC. DE 10" X 6" DE SALIDA PARA LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCION DE UN POZO DE VISITA CON PROFUNDIDAD DE 2.00 MTS. Y REPOSICION DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2.	CABECERA MUNICIPAL (BARRIO CAMPO AEREO)	\$1,185,427.00	14 DE FEBRERO DEL 2019	15/02/2019	15/05/2019	TERRACERIAS Y EDIFICACIONES TUCAN, S.A. DE C.V.

RELACION DE OBRAS FISM 2019 (SEGUNDO TRIMESTRE)

NUMERO	No. DE CONTRATO:	EJERCICIO FISCAL	OBRA:	DESCRIPCION	LOCALIDAD:	MONTO CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINO:	EMPRESA:
7	MYA/DOPM/AYS/FISM-007/2019	2019	REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 1a. AVENIDA NORTE, ENTRE 3a. Y 4a. PONIENTE	CONSISTENTE EN: 7.44 M3 DEMOLICIONES DE MUROS DE TABIQUE O BLOCK DE 14CM ESPESOR, 308.37 M3 DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", 132.16 M3. EXCAVACION CON APOYO DE EQUIPO MANUAL Y MECANICO PARA ZANJAS EN MATERIAL "C", 138.80 ML. DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 250 MM. (10") DE DIAM. SERIE 25 PARA REHABILITAR LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 36 CODOS DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 45 G. X 150 MM. (6") DE DIAMETRO CON ZILLETA DE PVC. DE 10" X 6" DE SALIDA PARA LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCION DE 3.00 POZO DE VISITA CON PROFUNDIDAD DE 2.00 MTS. Y REPOSICION DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2.	CABECERA MUNICIPAL (BARRIO CAMPO AEREO)	\$2,291,676.06	14 DE FEBRERO DEL 2019	15/02/2019	15/05/2019	TERRACERIAS Y EDIFICACIONES TUCAN, S.A. DE C.V.
8	MYA/DOPM/URB/FISM-008/2019	2019	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO,	CONSISTENTE EN: RUPTURA DE PAVIMENTO A MANO DE 15 CM. DE ESPESOR CON UN VOLUMEN DE 204.39 M3, DEMOLICION DE GUARNICIONES CON SECCION DE 20 X 15 X 45 CMS. CON UN VOLUMEN DE 29.07 M3, RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL MEJORADO CON VOLUMEN DE 345.00 M3, SUMINISTRO DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10 EN PISO DE CONCRETO CON UN VOLUMEN DE 1,829.74 M2, BALDOSA DE CONCRETO CON VOLUMEN DE 173.73 M2, CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR CON UN VOLUMEN DE 1,188.86.	CABECERA MUNICIPAL (BARRIOS: SANTA ELENA, 12 DE DICIEMBRE Y FLAMBOYANT)	\$5,815,237.59	14 DE FEBRERO DEL 2019	15/02/2019	15/05/2019	TERRACERIAS Y EDIFICACIONES TUCAN, S.A. DE C.V.
9	MYA/DOPM/ED/FISM-009/2019	2019	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 20.50 X 32 EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE "MATIAS DE CORDOVA Y ORDOÑEZ", C.C.T. 07DPB2088X	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 20.50 X 32 EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE "MATIAS DE CORDOVA Y ORDOÑEZ", C.C.T. 07DPB2088X CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO 656.00 M2; EXCAVACION EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA 118.32 M3; RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION 64.91 M3; CONCRETO F'C= 250KG/CM2 EN CIMENTACION 15.39 M3; ACERO No. 3 EN CIMENTACION 1,069.58 KG; ACERO No. 4, 5, 6 AL 12 EN CIMENTACION 874.29 KG; SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA A BASE DE TUBO DE ACERO 8,398.83 KG; ACERO ESTRUCTURAL COMERCIAL 1,355.09 KG; SUMINISTRO HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA A BASE DE PERFIL MONTEN 2,568.96 KG; CANALON PARA AGUAS PLUVIALES DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26, 64 ML; OBRA EXTERIOR CONSISTENTE EN: INSTALACION ELECTRICA, REFUERZO CON MALLA LAC, PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, MUROS DE CONTENCIÓN Y CONSTRUCCION DE GRADAS.	AMADO NERVO	\$3,187,759.38	01 DE ABRIL DEL 2019	01/04/2019	31/07/2019	JULIO CESAR LLAVEN TORRES
10	MYA/DOPM/VIV/FISM-010/2019	2019	CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 METROS, QUE INCLUYE: EXCAVACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ZAPATAS DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 ARMADA CON VAR No. 3, CADENAS Y CASTILLOS ARMADAS CON ARMEX, MURO DE BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS; TECHO DE LAMINA DE ZINTRO ALUM R-72 CAL. 26 FIJADAS EN PERFIL MONTEN DE 3X1 1/2" CAL. 14, PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS DE ESPESOR, APLANADO DE MURO EXTERIOR EN FACHADA CON CEM-CAL-ARE, PINTURA EN FACHADA, UNA PUERTA METALICA DE 1.00X2.10 MTS. ABATIBLE Y UNA VENTANA DE 1.00 X 1.00 MTS CON DOS HOJAS ABATIBLES.	LAZARO CARDENAS	\$2,828,817.24	24 DE ABRIL DEL 2019	25/04/2019	25/08/2019	COMERCIALIZADO RA Y CONSTRUCTORA PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y SOCIAL SUR-SURESTE, S. DE R.L. DE C.V.
11	MYA/DOPM/URB/FISM-011/2019	2019	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CONSISTENTE EN: 4,576.36 M2 TRAZO Y NIVELACION EN CALLES; 929.45 M3 ESCARIFICACION DE CARPETA EXISTENTE; 630.40 M3 SUMINISTRO DE MATERIAL TRITURADO DE 1 1/2" A FINOS; 747.63 ML CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE CONCRETO EN GUARNICIONES DE 15X20X45 CMS; 4,144.07 M2 CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 EN CALLES DE 15 CM DE ESPESOR; 4,144.07 M2 REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10; 400.32 M2 ESTAMPADO DE CONCRETO CON COLOR INTEGRADO; 238.00 M3 FIRME DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR; 66.64 M3 DE MURO DE PIEDRA BRAZA ACABADO COMUN; 2 POZOS DE VISITA DE 1.25 M, 4 POZOS DE VISITA DE 1.50 M; 1 POZO DE VISITA DE 2 M; 7 BROCALES PARA POZO DE VISITA PESADO CIEGO DE 60 CMS DE DIAMETRO DE 165 KG Y DEMAS CONCEPTOS QUE INTEGRAN EL PRESUPUESTO BASE.	BARRANCA NAVIL	\$4,527,633.96		01/03/2019	15/05/2018	DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA S.A. DE C.V

RELACION DE OBRAS FISM 2019 (SEGUNDO TRIMESTRE)

NUMERO	No. DE CONTRATO:	EJERCICIO FISCAL	OBRA:	DESCRIPCION	LOCALIDAD:	MONTO CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINO:	EMPRESA:
12	MYA/DOPM/VIV/FISM-012/2019	2019	CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 METROS, QUE INCLUYE: EXCAVACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ZAPATAS DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 ARMADA CON 4 VAR No. 3, CADENAS Y CASTILLOS ARMADAS CON ARMEX, MURO DE BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS; TECHO DE LAMINA ZINTRO ALUM R-72 CAL. 26 FIJADAS EN PERFIL MONTEN DE 3X1 1/2" CAL. 14, PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS DE ESPESOR, APLANADO DE MURO EXTERIOR EN FACHADA CON CEM-CAL-ARE, PINTURA EN FACHADA, UNA PUERTA METALICA DE 1.00X2.10 MTS. ABATIBLE Y UNA VENTANA DE 1.00 X 1.00 MTS CON DOS HOJAS ABATIBLES.	EMILIANO ZAPATA	\$1,686,833.21	24 DE ABRIL DEL 2018	25/04/2019	25/07/2018	KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
13	MYA/DOPM/AYS/FISM-013/2019	2019	REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 2DA. CALLE PONIENTE, ENTRE 3ª. Y 4ª. NORTE.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 85.00 ML DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO ALCANTARILLADO DE 160 MM (6") DE DIAMETRO SERIE 25, 75.40 ML. DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO ALCANTARILLADO DE 250 MM (10") DE DIAMETRO SERIE 25, CONSTRUCCION DE 03 POZOS DE VISITA A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, CONSTRUCCION DE 17 REGISTROS DE 0.60 MX0.40M PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS, REPOSICION DE 267.03 M2 DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 EN CALLE Y ANDADOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 267.03 M2 DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10, REPOSICION DE 28.80 M2 DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 EN BANQUETAS, CONSTRUCCION DE 25.05 M3 DE MURO A BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 05 LUMINARIAS TEGNOLOGIA LED DE 54W+3W MARCA PHILLIPS (IK-09 VOLTAJE DE 120 A 277 VOLTS).	CABECERA MUNICIPAL (BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ)	\$959,965.99	28 DE FEBRERO DEL 2019	01 DE MARZO DEL 2019	01 DE MAYO DEL 2019	GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V.
14	MYA/DOPM/AYS/FISM-014/2019	2019	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SOBRE LA 2DA. CALLE PONIENTE, ENTRE 3ª. Y 4ª. NORTE	RUPTURA DE 165.15 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE, INSTALACION Y JUNTEO DE 73.40 ML. DE TUBERIA DE P.V.C. CON CAMPANA DE 50 MM (2") DE DIAMETRO, INSTALACION Y JUNTEO DE 95.00 ML DE TUBERIAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13 MM. (1/2") DE DIAMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 19.00 TOMAS DOMICILIARIAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 165.15 M2 DE MALLA-LAC 6-6/10-10 Y REPOSICION DE 165.15 M2 DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 EN CALLES.	CABECERA MUNICIPAL (BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ)	\$334,391.20	28 DE FEBRERO DEL 2019	01 DE MARZO DEL 2019	01 DE MAYO DEL 2019	GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V.
15	MYA/DOPM/AYS/FISM-015/2019	2019	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN 3a. AVENIDA SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2a. ORIENTE (BARRIO CENTRO).	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE 204.81 ML DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SERIE 25 DE 10" DE DIAMETRO; SUMINISTRO Y COLOCACION DE 174.84 ML DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SERIE 25 DE 6" DE DIAMETRO EN DESCARGAS DOMICILIARIAS; 50 PIEZAS DE REGISTRO DE 0.6X0.4M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 1M DE PROFUNDIDAD EN DESCARGAS DOMICILIARIAS; REPOSICION DE 623.04 M2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR EN CALLES; SUMINISTRO Y COLOCACION DE 623.04 M2 DE REFUERZO DE MALLA LAC 6-6/10-10; SUMINISTRO Y COLOCACION DE 166.18 M3 DE MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO; ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES Y DEMAS CONCEPTOS QUE SE INCLUYEN EN EL PRESUPUESTO BASE.	YAJALÓN (CABECERA MUNICIPAL)	\$1,596,341.52	15 DE ABRIL DEL 2019	15 DE ABRIL DEL 2019	15 DE JUNIO DEL 2019	GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V.
16	MYA/DOPM/VIV/FISM-016/2019	2019	CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 METROS, QUE INCLUYE: EXCAVACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ZAPATAS DE CONCRETO F'C= 200KG/CM2 ARMADA CON 4 VAR No. 3, CADENAS Y CASTILLOS ARMADAS CON ARMEX, MURO DE BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS; TECHO DE LAMINA ZINTRO ALUM R-72 CAL. 26 FIJADAS EN PERFIL MONTEN DE 3X1 1/2" CAL. 14, PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS DE ESPESOR, APLANADO DE MURO EXTERIOR EN FACHADA CON CEM-CAL-ARE, PINTURA EN FACHADA, UNA PUERTA METALICA DE 1.00X2.10 MTS. ABATIBLE Y UNA VENTANA DE 1.00 X 1.00 MTS CON DOS HOJAS ABATIBLES.	LUCIO BLANCO (RANCHERIA)	\$668,458.98	14 DE MAYO DEL 2019	15/05/2019	15/07/2019	JULIO CESAR LLAVEN TORRES
17	MYA/DOPM/VIV/FISM-017/2019	2019	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	CONSTRUCCION DE 25CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 METROS, QUE INCLUYE: EXCAVACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ZAPATAS DE CONCRETO F'C= 200KG/CM2 ARMADA CON 4 VAR No. 3, CADENAS Y CASTILLOS ARMADAS CON ARMEX, MURO DE BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS; TECHO DE LAMINA ZINTRO ALUM R-72 CAL. 26 FIJADAS EN PERFIL MONTEN DE 3X1 1/2" CAL. 14, PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS DE ESPESOR, APLANADO DE MURO EXTERIOR EN FACHADA CON CEM-CAL-ARE, PINTURA EN FACHADA, UNA PUERTA METALICA DE 1.00X2.10 MTS. ABATIBLE Y UNA VENTANA DE 1.00 X 1.00 MTS CON DOS HOJAS ABATIBLES.	LUCIO BLANCO	\$1,359,508.74	14 DE MAYO DEL 2019	15/05/2019	15/07/2019	JULIO CESAR LLAVEN TORRES

RELACION DE OBRAS FISM 2019 (SEGUNDO TRIMESTRE)

NUMERO	No. DE CONTRATO:	EJERCICIO FISCAL	OBRA:	DESCRIPCION	LOCALIDAD:	MONTO CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINO:	EMPRESA:
18	MYA/DOPM/VIV/FISM-018/2019	2019	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 METROS, QUE INCLUYE: EXCAVACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ZAPATAS DE CONCRETO F'C= 200KG/CM2 ARMADA CON 4 VAR No. 3, CADENAS Y CASTILLOS ARMADAS CON ARMEX, MURO DE BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS; TECHO DE LAMINA ZINTRO ALUM R-72 CAL. 26 FIJADAS EN PERFIL MONTEN DE 3X1 ½" CAL. 14, PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS DE ESPESOR, APLANADO DE MURO EXTERIOR EN FACHADA CON CEM-CAL-ARE, PINTURA EN FACHADA, UNA PUERTA METALICA DE 1.00X2.10 MTS. ABATIBLE Y UNA VENTANA DE 1.00 X 1.00 MTS CON DOS HOJAS ABATIBLES.	EL TZEMENTÉ	\$1,388,265.81	14 DE MAYO DEL 2019	15/05/2019	15/07/2019	COMERCIALIZADO RA Y CONSTRUCTORA PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y SOCIAL SUR-SURESTE, S. DE P.L. DE C.V.
19	MYA/DOPM/VIV/FISM-019/2019	2019	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	CONSTRUCCION DE 20CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 METROS, QUE INCLUYE: EXCAVACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ZAPATAS DE CONCRETO F'C= 200KG/CM2 ARMADA CON 4 VAR No. 3, CADENAS Y CASTILLOS ARMADAS CON ARMEX, MURO DE BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS; TECHO DE LAMINA ZINTRO ALUM R-72 CAL. 26 FIJADAS EN PERFIL MONTEN DE 3X1 ½" CAL. 14, PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS DE ESPESOR, APLANADO DE MURO EXTERIOR EN FACHADA CON CEM-CAL-ARE, PINTURA EN FACHADA, UNA PUERTA METALICA DE 1.00X2.10 MTS. ABATIBLE Y UNA VENTANA DE 1.00 X 1.00 MTS CON DOS HOJAS ABATIBLES.	CHIVILTIC	\$1,238,566.31	16 DE MAYO DEL 2019	17/05/2019	17/07/2019	KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
20	MYA/DOPM/VIV/FISM-020/2019	2019	CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 METROS, QUE INCLUYE: EXCAVACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ZAPATAS DE CONCRETO F'C= 200KG/CM2 ARMADA CON 4 VAR No. 3, CADENAS Y CASTILLOS ARMADAS CON ARMEX, MURO DE BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS; TECHO DE LAMINA ZINTRO ALUM R-72 CAL. 26 FIJADAS EN PERFIL MONTEN DE 3X1 ½" CAL. 14, PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS DE ESPESOR, APLANADO DE MURO EXTERIOR EN FACHADA CON CEM-CAL-ARE, PINTURA EN FACHADA, UNA PUERTA METALICA DE 1.00X2.10 MTS. ABATIBLE Y UNA VENTANA DE 1.00 X 1.00 MTS CON DOS HOJAS ABATIBLES.	EL RECREO	\$2,763,460.26	16 DE MAYO DEL 2019	17/05/2019	17/09/2019	JOSÉ RAÚL MARTÍNEZ AGUILAR
21	MYA/DOPM/AYS/FISM-021/2019	2019	REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LINEA ALTERNA SOBRE LA 5ª. ORIENTE, ENTRE 3ª. Y 4ª. AVENIDA SUR.	CONSISTENTE EN: 143.10 M3 DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", 56.10 ML. DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 250 MM (10") DE DIAM. SERIE 25 PARA REHABILITAR LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 CODOS DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 45 G. X 150 MM. (6") DE DIAMETRO CON SILLETA DE PVC DE 10" X 6" DE SALIDA PARA LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCION DE UN POZO DE VISITA CON PROFUNDIDAD DE 1.50 MTS. Y REPOSICION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2.	CABECERA MUNICIPAL(BARRIO BUSHLAK)	\$1,097,458.19	30 DE ABRIL DEL 2019	02/05/2019	02/06/2019	COMERCIALIZADO RA Y CONSTRUCTORA PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y SOCIAL SUR-SURESTE, S. DE
22	MYA/DOPM/VIV/FISM-022/2019	2019	CONSTRUCCION DE 28 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	CONSTRUCCION DE 28 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 METROS, QUE INCLUYE: EXCAVACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ZAPATAS DE CONCRETO F'C= 200KG/CM2 ARMADA CON 4 VAR No. 3, CADENAS Y CASTILLOS ARMADAS CON ARMEX, MURO DE BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS; TECHO DE LAMINA ZINTRO ALUM R-72 CAL. 26 FIJADAS EN PERFIL MONTEN DE 3X1 ½" CAL. 14, PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS DE ESPESOR, APLANADO DE MURO EXTERIOR EN FACHADA CON CEM-CAL-ARE, PINTURA EN FACHADA, UNA PUERTA METALICA DE 1.00X2.10 MTS. ABATIBLE Y UNA VENTANA DE 1.00 X 1.00 MTS CON DOS HOJAS ABATIBLES.	SAN PEDRO	\$1,544,923.45	31 DE MAYO DEL 2019	01 DE JUNIO DEL 2019	01 DE AGOSTO DEL 2019	KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
23	MYA/DOPM/VIV/FISM-023/2019	2019	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 METROS, QUE INCLUYE: EXCAVACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ZAPATAS DE CONCRETO F'C= 200KG/CM2 ARMADA CON 4 VAR No. 3, CADENAS Y CASTILLOS ARMADAS CON ARMEX, MURO DE BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS; TECHO DE LAMINA ZINTRO ALUM R-72 CAL. 26 FIJADAS EN PERFIL MONTEN DE 3X1 ½" CAL. 14, PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS DE ESPESOR, APLANADO DE MURO EXTERIOR EN FACHADA CON CEM-CAL-ARE, PINTURA EN FACHADA, UNA PUERTA METALICA DE 1.00X2.10 MTS. ABATIBLE Y UNA VENTANA DE 1.00 X 1.00 MTS CON DOS HOJAS ABATIBLES.	LA VENTANA	\$830,345.20	31 DE MAYO DEL 2019	01 DE JUNIO DEL 2019	01 DE AGOSTO DEL 2019	KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

RELACION DE OBRAS FISM 2019 (SEGUNDO TRIMESTRE)

NUMERO	No. DE CONTRATO:	EJERCICIO FISCAL	OBRA:	DESCRIPCION	LOCALIDAD:	MONTO CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINO:	EMPRESA:
24	MYA/DOPM/AYS/FISM-024/2019	2019	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN 3a. AVENIDA SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2a. ORIENTE, BARRIO CENTRO.	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 190.10 ML DE TUBERIA DE P.V.C. CON CAMPANA DE 150 MM. (6") DE DIAMETRO RD-26; 204.00 ML DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13 MM. (1/2") DE DIAMETRO RD 9; INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA PARA PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. Y ABRAZADERAS PARA TOMAS 50 DOMICILIARIAS DE 150 MM A 250 MM (6" A 10") DE DIAMETRO; SUMINISTRO DE 50 PZAS. ABRAZADERA TOMA DOMICILIARIA DE 150X13MM 6"X1/2"; REPOSICION DE 593.73 M2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR EN CALLES; SUMINISTRO Y COLOCACION DE 593.73 M2 DE REFUERZO DE MALLA LAC 6-6/10-10; SUMINISTRO Y COLOCACION DE 118.74 M3 DE MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO; ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES Y DEMAS CONCEPTOS QUE SE INCLUYEN EN EL PRESUPUESTO BASE.	YAJALÓN (CABECERA MUNICIPAL)	\$697,833.01	15 DE ABRIL DEL 2019	15 DE ABRIL DEL 2019	15 DE JUNIO DEL 2019	GRUPO CONSORCIO S.A. DE C.V.
25	MYA/DOPM/VIV/FISM-025/2019	2019	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 METROS, QUE INCLUYE: EXCAVACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ZAPATAS DE CONCRETO F'C= 200KG/CM2 ARMADA CON 4 VAR No. 3, CADENAS Y CASTILLOS ARMADAS CON ARMEX, MURO DE BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS; TECHO DE LAMINA ZINTRO ALUM R-72 CAL. 26 FIJADAS EN PERFIL MONTEN DE 3X1 1/2" CAL. 14, PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS DE ESPESOR, APLANADO DE MURO EXTERIOR EN FACHADA CON CEM-CAL-ARE, PINTURA EN FACHADA, UNA PUERTA METALICA DE 1.00X2.10 MTS. ABATIBLE Y UNA VENTANA DE 1.00 X 1.00 MTS CON DOS HOJAS ABATIBLES.	SHASHUJA	\$1,396,108.65	10 DE JUNIO DEL 2019	11 DE JUNIO DEL 2019	11 DE AGOSTO DEL 2019	JULIO CESAR LLAVEN TORRES
26	MYA/DOPM/VIV/FISM-026/2019	2019	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 METROS, QUE INCLUYE: EXCAVACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ZAPATAS DE CONCRETO F'C= 200KG/CM2 ARMADA CON 4 VAR No. 3, CADENAS Y CASTILLOS ARMADAS CON ARMEX, MURO DE BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS; TECHO DE LAMINA ZINTRO ALUM R-72 CAL. 26 FIJADAS EN PERFIL MONTEN DE 3X1 1/2" CAL. 14, PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS DE ESPESOR, APLANADO DE MURO EXTERIOR EN FACHADA CON CEM-CAL-ARE, PINTURA EN FACHADA, UNA PUERTA METALICA DE 1.00X2.10 MTS. ABATIBLE Y UNA VENTANA DE 1.00 X 1.00 MTS CON DOS HOJAS ABATIBLES.	CALLEJON LORENA SHASHUJA	\$1,115,841.22	10 DE JUNIO DEL 2019	11 DE JUNIO DEL 2019	11 DE AGOSTO DEL 2019	JULIO CESAR LLAVEN TORRES
27	MYA/DOPM/VIV/FISM-027/2019	2019	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 METROS, QUE INCLUYE: EXCAVACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ZAPATAS DE CONCRETO F'C= 200KG/CM2 ARMADA CON 4 VAR No. 3, CADENAS Y CASTILLOS ARMADAS CON ARMEX, MURO DE BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS; TECHO DE LAMINA ZINTRO ALUM R-72 CAL. 26 FIJADAS EN PERFIL MONTEN DE 3X1 1/2" CAL. 14, PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS DE ESPESOR, APLANADO DE MURO EXTERIOR EN FACHADA CON CEM-CAL-ARE, PINTURA EN FACHADA, UNA PUERTA METALICA DE 1.00X2.10 MTS. ABATIBLE Y UNA VENTANA DE 1.00 X 1.00 MTS CON DOS HOJAS ABATIBLES.	SINAI	\$563,149.16	18 DE JUNIO DEL 2019	19 DE JUNIO DEL 2019	19 DE AGOSTO 2019	JEMA 21 PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.,
28	MYA/DOPM/VIV/FISM-028/2019	2019	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 METROS, QUE INCLUYE: EXCAVACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ZAPATAS DE CONCRETO F'C= 200KG/CM2 ARMADA CON 4 VAR No. 3, CADENAS Y CASTILLOS ARMADAS CON ARMEX, MURO DE BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS; TECHO DE LAMINA ZINTRO ALUM R-72 CAL. 26 FIJADAS EN PERFIL MONTEN DE 3X1 1/2" CAL. 14, PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS DE ESPESOR, APLANADO DE MURO EXTERIOR EN FACHADA CON CEM-CAL-ARE, PINTURA EN FACHADA, UNA PUERTA METALICA DE 1.00X2.10 MTS. ABATIBLE Y UNA VENTANA DE 1.00 X 1.00 MTS CON DOS HOJAS ABATIBLES.	ARROYO CARRIZAL	\$565,763.45	18 DE JUNIO DEL 2019	19 DE JUNIO DEL 2019	19 DE AGOSTO 2019	JEMA 21 PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.,

RELACION DE OBRAS FISM 2019 (SEGUNDO TRIMESTRE)

NUMERO	No. DE CONTRATO:	EJERCICIO FISCAL	OBRA:	DESCRIPCION	LOCALIDAD:	MONTO CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINO:	EMPRESA:
29	MYA/DOPM/VIV/FISM-029/2019	2019	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 METROS, QUE INCLUYE: EXCAVACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ZAPATAS DE CONCRETO F'C= 200KG/CM2 ARMADA CON 4 VAR No. 3, CADENAS Y CASTILLOS ARMADAS CON ARMEX, MURO DE BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS; TECHO DE LAMINA ZINTRO ALUM R-72 CAL. 26 FIJADAS EN PERFIL MONTEN DE 3X1 ½" CAL. 14, PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS DE ESPESOR, APLANADO DE MURO EXTERIOR EN FACHADA CON CEM-CAL-ARE, PINTURA EN FACHADA, UNA PUERTA METALICA DE 1.00X2.10 MTS. ABATIBLE Y UNA VENTANA DE 1.00 X 1.00 MTS CON DOS HOJAS ABATIBLES.	FRACCION SOLEDAD	\$544,849.21	18 DE JUNIO DEL 2019	19 DE JUNIO DEL 2019	19 DE AGOSTO 2019	JEMA 21 PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.,
30	MYA/DOPM/VIV/FISM-030/2019	2019	CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 METROS, QUE INCLUYE: EXCAVACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ZAPATAS DE CONCRETO F'C= 200KG/CM2 ARMADA CON 4 VAR No. 3, CADENAS Y CASTILLOS ARMADAS CON ARMEX, MURO DE BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS; TECHO DE LAMINA ZINTRO ALUM R-72 CAL. 26 FIJADAS EN PERFIL MONTEN DE 3X1 ½" CAL. 14, PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS DE ESPESOR, APLANADO DE MURO EXTERIOR EN FACHADA CON CEM-CAL-ARE, PINTURA EN FACHADA, UNA PUERTA METALICA DE 1.00X2.10 MTS. ABATIBLE Y UNA VENTANA DE 1.00 X 1.00 MTS CON DOS HOJAS ABATIBLES.	LA GLORIA BAHUITZ	\$447,382.21	18 DE JUNIO DEL 2019	19 DE JUNIO DEL 2019	19 DE AGOSTO 2019	JEMA 21 PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.,
31	MYA/DOPM/VIV/FISM-031/2019	2019	CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 METROS, QUE INCLUYE: EXCAVACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ZAPATAS DE CONCRETO F'C= 200KG/CM2 ARMADA CON 4 VAR No. 3, CADENAS Y CASTILLOS ARMADAS CON ARMEX, MURO DE BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS; TECHO DE LAMINA ZINTRO ALUM R-72 CAL. 26 FIJADAS EN PERFIL MONTEN DE 3X1 ½" CAL. 14, PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS DE ESPESOR, APLANADO DE MURO EXTERIOR EN FACHADA CON CEM-CAL-ARE, PINTURA EN FACHADA, UNA PUERTA METALICA DE 1.00X2.10 MTS. ABATIBLE Y UNA VENTANA DE 1.00 X 1.00 MTS CON DOS HOJAS ABATIBLES.	NUEVA ARGENTINA	\$390,805.86	18 DE JUNIO DEL 2019	19 DE JUNIO DEL 2019	19 DE AGOSTO 2019	JEMA 21 PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.,
32	MYA/DOPM/VIV/FISM-032/2019	2019	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 METROS, QUE INCLUYE: EXCAVACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ZAPATAS DE CONCRETO F'C= 200KG/CM2 ARMADA CON 4 VAR No. 3, CADENAS Y CASTILLOS ARMADAS CON ARMEX, MURO DE BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS; TECHO DE LAMINA ZINTRO ALUM R-72 CAL. 26 FIJADAS EN PERFIL MONTEN DE 3X1 ½" CAL. 14, PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS DE ESPESOR, APLANADO DE MURO EXTERIOR EN FACHADA CON CEM-CAL-ARE, PINTURA EN FACHADA, UNA PUERTA METALICA DE 1.00X2.10 MTS. ABATIBLE Y UNA VENTANA DE 1.00 X 1.00 MTS CON DOS HOJAS ABATIBLES.	CHUPAQUIL	\$1,126,298.33	19 DE JUNIO DEL 2019	20 DE JUNIO DEL 2019	20 DE SEPTIEMBRE 2019	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ARRTERRA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
33	MYA/DOPM/VIV/FISM-033/2019	2019	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 METROS, QUE INCLUYE: EXCAVACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ZAPATAS DE CONCRETO F'C= 200KG/CM2 ARMADA CON 4 VAR No. 3, CADENAS Y CASTILLOS ARMADAS CON ARMEX, MURO DE BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS; TECHO DE LAMINA ZINTRO ALUM R-72 CAL. 26 FIJADAS EN PERFIL MONTEN DE 3X1 ½" CAL. 14, PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS DE ESPESOR, APLANADO DE MURO EXTERIOR EN FACHADA CON CEM-CAL-ARE, PINTURA EN FACHADA, UNA PUERTA METALICA DE 1.00X2.10 MTS. ABATIBLE Y UNA VENTANA DE 1.00 X 1.00 MTS CON DOS HOJAS ABATIBLES.	SAN FERNANDO	\$565,763.45	20 DE JUNIO DEL 2019	21 DE JUNIO DEL 2019	21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS PROFESIONALES LLAVUH, S.A. DE C.V.
34	MYA/DOPM/VIV/FISM-034/2019	2019	CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 METROS, QUE INCLUYE: EXCAVACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ZAPATAS DE CONCRETO F'C= 200KG/CM2 ARMADA CON 4 VAR No. 3, CADENAS Y CASTILLOS ARMADAS CON ARMEX, MURO DE BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS; TECHO DE LAMINA ZINTRO ALUM R-72 CAL. 26 FIJADAS EN PERFIL MONTEN DE 3X1 ½" CAL. 14, PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS DE ESPESOR, APLANADO DE MURO EXTERIOR EN FACHADA CON CEM-CAL-ARE, PINTURA EN FACHADA, UNA PUERTA METALICA DE 1.00X2.10 MTS. ABATIBLE Y UNA VENTANA DE 1.00 X 1.00 MTS CON DOS HOJAS ABATIBLES.	TZAJALUMIL CON CLAVE (0203)	\$768,540.30	20 DE JUNIO DEL 2019	21 DE JUNIO DEL 2019	21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V.

RELACION DE OBRAS FISM 2019 (SEGUNDO TRIMESTRE)

NUMERO	No. DE CONTRATO:	EJERCICIO FISCAL	OBRA:	DESCRIPCION	LOCALIDAD:	MONTO CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINO:	EMPRESA:
35	MYA/DOPM/VIV/FISM-035/2019	2019	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 METROS, QUE INCLUYE: EXCAVACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ZAPATAS DE CONCRETO F'C= 200KG/CM2 ARMADA CON 4 VAR No. 3, CADENAS Y CASTILLOS ARMADAS CON ARMEX, MURO DE BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS; TECHO DE LAMINA ZINTRO ALUM R-72 CAL. 26 FIJADAS EN PERFIL MONTEN DE 3X1 ½" CAL. 14, PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS DE ESPESOR, APLANADO DE MURO EXTERIOR EN FACHADA CON CEM-CAL-ARE, PINTURA EN FACHADA, UNA PUERTA METALICA DE 1.00X2.10 MTS. ABATIBLE Y UNA VENTANA DE 1.00 X 1.00 MTS CON DOS HOJAS ABATIBLES.	OCOTAL	\$727,649.66	20 DE JUNIO DEL 2019	21 DE JUNIO DEL 2019	21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V.
36	MYA/DOPM/VIV/FISM-036/2019	2019	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 METROS, QUE INCLUYE: EXCAVACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ZAPATAS DE CONCRETO F'C= 200KG/CM2 ARMADA CON 4 VAR No. 3, CADENAS Y CASTILLOS ARMADAS CON ARMEX, MURO DE BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS; TECHO DE LAMINA ZINTRO ALUM R-72 CAL. 26 FIJADAS EN PERFIL MONTEN DE 3X1 ½" CAL. 14, PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS DE ESPESOR, APLANADO DE MURO EXTERIOR EN FACHADA CON CEM-CAL-ARE, PINTURA EN FACHADA, UNA PUERTA METALICA DE 1.00X2.10 MTS. ABATIBLE Y UNA VENTANA DE 1.00 X 1.00 MTS CON DOS HOJAS ABATIBLES.	TZAJALUMIL CON CLAVE (0167)	\$547,463.49	20 DE JUNIO DEL 2019	21 DE JUNIO DEL 2019	21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V.
37	MYA/DOPM/VIV/FISM-037/2019	2019	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS BARRIOS TEPEYAC Y NIÑOS HÉROES	LIMPIA,TRAZO Y LOCALIZACION DE CEPAS EN AREAS DE CONSTRUCCION CON UN VOLUMEN DE 712.50 ML; SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 POSTES DE CONCRETO TIPO PCR-12-750; SUMINISTRO Y COLOCACION DE 11.39 KG DE CONDUCTOR DE ALUMINIO TIPO ACSR CAL.1/0; SUMINISTRO Y COLOCACION DE 165.57 KG DE CONDUCTOR DE ALUMINIO TIPO ACSR CAL. 3/0; SUMINISTRO Y COLOCACION DE 446.25 ML DE CONDUCTOR DE ALUMINIO TIPO (2+1) CAL. 1/0; SUMINISTRO Y COLOCACION DE 01 PZA DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15 KVA; SUMINISTRO Y COLOCACION DE 01 PZA DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA; COLOCACION DE 37 BAJANTES CON MURETES PROFABRICADOS; COLOCACION DE 01 CUCHILLA SENCILLA; COLOCACION DE ESTRUCTURAS DE MEDIA (AD2N, RD2N, TS2N Y RD2N/RD2N) Y BAJA TENSION (1R3, 1R1/1R3, 1R3/1R3, 1P3/1R3); COLOCACION DE 12 PZAS DE SISTEMA IPC; COLOCACION DE 05 PZAS DE SISTEMA DE TIERRA FISICA 1K; COLOCACION DE 02 PIEZAS DE SISTEMA DE TIERRA FISICA 3K; COLOCACION DE RETENIDAS RSA, RDA y RPP.	CABECERA MUNICIPAL (BARRIO TEPEYAC)	\$1,207,710.80	20 DE JUNIO DEL 2019	24 DE JUNIO DEL 2019	24 DE AGOSTO DEL 2019	ING. MAURICIO JOSUÉ JUAREZ GUTIERREZ
38	MYA/DOPM/VIV/FISM-038/2019	2019	CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 METROS, QUE INCLUYE: EXCAVACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ZAPATAS DE CONCRETO F'C= 200KG/CM2 ARMADA CON 4 VAR No. 3, CADENAS Y CASTILLOS ARMADAS CON ARMEX, MURO DE BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS; TECHO DE LAMINA ZINTRO ALUM R-72 CAL. 26 FIJADAS EN PERFIL MONTEN DE 3X1 ½" CAL. 14, PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS DE ESPESOR, APLANADO DE MURO EXTERIOR EN FACHADA CON CEM-CAL-ARE, PINTURA EN FACHADA, UNA PUERTA METALICA DE 1.00X2.10 MTS. ABATIBLE Y UNA VENTANA DE 1.00 X 1.00 MTS CON DOS HOJAS ABATIBLES.	SANTA BÁRBARA	\$676,301.83	20 DE JUNIO DEL 2019	21 DE JUNIO DEL 2019	21 DE AGOSTO DEL 2019	JULIO CESAR LLAVEN TORRES
39	MYA/DOPM/VIV/FISM-039/2019	2019	CONSTRUCCION DE 28 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	CONSTRUCCION DE 28 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 METROS, QUE INCLUYE: EXCAVACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ZAPATAS DE CONCRETO F'C= 200KG/CM2 ARMADA CON 4 VAR No. 3, CADENAS Y CASTILLOS ARMADAS CON ARMEX, MURO DE BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS; TECHO DE LAMINA ZINTRO ALUM R-72 CAL. 26 FIJADAS EN PERFIL MONTEN DE 3X1 ½" CAL. 14, PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS DE ESPESOR, APLANADO DE MURO EXTERIOR EN FACHADA CON CEM-CAL-ARE, PINTURA EN FACHADA, UNA PUERTA METALICA DE 1.00X2.10 MTS. ABATIBLE Y UNA VENTANA DE 1.00 X 1.00 MTS CON DOS HOJAS ABATIBLES.	CALVARIO BAHUITZ	\$1,560,609.13	24 DE JUNIO DEL 2019	25 DE JUNIO DEL 2019	25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ CONSTANTINO S.A. DE C.V.
40	MYA/DOPM/VIV/FISM-040/2019	2019	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 METROS, QUE INCLUYE: EXCAVACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ZAPATAS DE CONCRETO F'C= 200KG/CM2 ARMADA CON 4 VAR No. 3, CADENAS Y CASTILLOS ARMADAS CON ARMEX, MURO DE BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS; TECHO DE LAMINA ZINTRO ALUM R-72 CAL. 26 FIJADAS EN PERFIL MONTEN DE 3X1 ½" CAL. 14, PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS DE ESPESOR, APLANADO DE MURO EXTERIOR EN FACHADA CON CEM-CAL-ARE, PINTURA EN FACHADA, UNA PUERTA METALICA DE 1.00X2.10 MTS. ABATIBLE Y UNA VENTANA DE 1.00 X 1.00 MTS CON DOS HOJAS ABATIBLES.	CALVARIO LAS DELICIAS	\$830,345.20	24 DE JUNIO DEL 2019	25 DE JUNIO DEL 2019	25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ CONSTANTINO S.A. DE C.V.

RELACION DE OBRAS FISM 2019 (SEGUNDO TRIMESTRE)

NUMERO	No. DE CONTRATO:	EJERCICIO FISCAL	OBRA:	DESCRIPCION	LOCALIDAD:	MONTO CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINO:	EMPRESA:
41	MYA/DOPM/VIV/FISM-041/2019	2019	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 METROS, QUE INCLUYE: EXCAVACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ZAPATAS DE CONCRETO F'C= 200KG/CM2 ARMADA CON 4 VAR No. 3, CADENAS Y CASTILLOS ARMADAS CON ARMEX, MURO DE BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS; TECHO DE LAMINA ZINTRO ALUM R-72 CAL. 26 FIJADAS EN PERFIL MONTEN DE 3X1 ½" CAL. 14, PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS DE ESPESOR, APLANADO DE MURO EXTERIOR EN FACHADA CON CEM-CAL-ARE, PINTURA EN FACHADA, UNA PUERTA METALICA DE 1.00X2.10 MTS. ABATIBLE Y UNA VENTANA DE 1.00 X 1.00 MTS CON DOS HOJAS ABATIBLES.	TIERRA COLORADA	\$552,692.05	24 DE JUNIO DEL 2019	25 DE JUNIO DEL 2019	25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ CONSTANTINO S.A. DE C.V.
42	MYA/DOPM/URB/FISM-042/2019	2019	REHABILITACION, EXTRACCION DE DERRUMBES, DESAZOLVE DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TIERRA Y LIBERTAD, DEL KM 0+000 AL KM 6+000	DESMONTE DE 2.40 HECTAREAS EN ZONAS CULTIVADAS O DE PASTIZALES, BONIFICACION POR REAFINAMIENTO EN 6.00 KM, 6,794.20 M3 EN CORTES ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE, EXTRACCION DE DERRUMBES 3,894.40 M3 EN MATERIAL "B", 400.00 M3 DE DESAZOLVE DE CUNETAS DE CUALQUIER CLASIFICACION, 4,600 M3 DE EXTRACCION DE MATERIAL APROVECHABLE PARA REVESTIMIENTO, 5,520.00 M3 DE OPERACIÓN DE TENDIDO Y CONFORMACION Y AFINAMIENTO, ACARREOS APPLICABLES A FLETEROS Y DEMAS CONCEPTOS QUE INTEGRAN EL PRESUPUESTO BASE.	TIERRA Y LIBERTAD	\$2,686,448.01				JULIO CESAR LLAVEN TORRES
43	MYA/DOPM/URB/FISM-043/2019	2019	REHABILITACION, EXTRACCION DE DERRUMBES, DESAZOLVE DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CALVARIO LAS DELICIAS – E.C. LAZARO CARDENAS, DEL KM 0+000 3+500	DESMONTE DE 1.40 HECTAREAS EN ZONAS CULTIVADAS O DE PASTIZALES, BONIFICACION POR REAFINAMIENTO EN 3.50 KM, 3,654.70 M3 EN CORTES Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE, EXTRACCION DE DERRUMBES 2,209.65 M3 EN MATERIAL "B", 306.80 M3 DE DESAZOLVE DE CUNETAS DE CUALQUIER CLASIFICACION, 2,683.33 M3 DE EXTRACCION DE MATERIAL APROVECHABLE PARA REVESTIMIENTO, 3,220.00 M3 DE OPERACIÓN DE TENDIDO Y CONFORMACION Y AFINAMIENTO, ACARREO APPLICABLES A FLETEROS Y DEMAS CONCEPTOS QUE INTEGRAN EL PRESUPUESTO BASE.	CALVARIO LAS DELICIAS	\$833,188.28				CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ CONSTANTINO S.A. DE C.V.
44	MYA/DOPM/VIV/FISM-044/2019	2019	CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 METROS, QUE INCLUYE: EXCAVACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ZAPATAS DE CONCRETO F'C= 200KG/CM2 ARMADA CON 4 VAR No. 3, CADENAS Y CASTILLOS ARMADAS CON ARMEX, MURO DE BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS; TECHO DE LAMINA ZINTRO ALUM R-72 CAL. 26 FIJADAS EN PERFIL MONTEN DE 3X1 ½" CAL. 14, PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS DE ESPESOR, APLANADO DE MURO EXTERIOR EN FACHADA CON CEM-CAL-ARE, PINTURA EN FACHADA, UNA PUERTA METALICA DE 1.00X2.10 MTS. ABATIBLE Y UNA VENTANA DE 1.00 X 1.00 MTS CON DOS HOJAS ABATIBLES.	TIERRA Y LIBERTAD	\$884,307.27	26 DE JUNIO DEL 2019	27 de Junio del 2019	27 de septiembre del 2019	DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA S.A. DE C.V
45	MYA/DOPM/VIV/FISM-045/2019	2019	CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 METROS, QUE INCLUYE: EXCAVACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ZAPATAS DE CONCRETO F'C= 200KG/CM2 ARMADA CON 4 VAR No. 3, CADENAS Y CASTILLOS ARMADAS CON ARMEX, MURO DE BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS; TECHO DE LAMINA ZINTRO ALUM R-72 CAL. 26 FIJADAS EN PERFIL MONTEN DE 3X1 ½" CAL. 14, PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS DE ESPESOR, APLANADO DE MURO EXTERIOR EN FACHADA CON CEM-CAL-ARE, PINTURA EN FACHADA, UNA PUERTA METALICA DE 1.00X2.10 MTS. ABATIBLE Y UNA VENTANA DE 1.00 X 1.00 MTS CON DOS HOJAS ABATIBLES.	FRACCION LA PEÑA	\$452,610.76	26 DE JUNIO DEL 2019	27 de Junio del 2019	27 de septiembre del 2019	DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA S.A. DE C.V
46	MYA/DOPM/VIV/FISM-046/2019	2019	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 METROS, QUE INCLUYE: EXCAVACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ZAPATAS DE CONCRETO F'C= 200KG/CM2 ARMADA CON 4 VAR No. 3, CADENAS Y CASTILLOS ARMADAS CON ARMEX, MURO DE BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS; TECHO DE LAMINA ZINTRO ALUM R-72 CAL. 26 FIJADAS EN PERFIL MONTEN DE 3X1 ½" CAL. 14, PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS DE ESPESOR, APLANADO DE MURO EXTERIOR EN FACHADA CON CEM-CAL-ARE, PINTURA EN FACHADA, UNA PUERTA METALICA DE 1.00X2.10 MTS. ABATIBLE Y UNA VENTANA DE 1.00 X 1.00 MTS CON DOS HOJAS ABATIBLES.	NUEVO PARAISO	\$544,849.21	26 DE JUNIO DEL 2019	27 de Junio del 2019	27 de septiembre del 2019	DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA S.A. DE C.V

RELACION DE OBRAS FISM 2019 (SEGUNDO TRIMESTRE)

NUMERO	No. DE CONTRATO:	EJERCICIO FISCAL	OBRA:	DESCRIPCION	LOCALIDAD:	MONTO CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINO:	EMPRESA:
47	MYA/DOPM/VIV/FISM-047/2019	2019	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 METROS, QUE INCLUYE: EXCAVACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ZAPATAS DE CONCRETO F'C= 200KG/CM2 ARMADA CON 4 VAR No. 3, CADENAS Y CASTILLOS ARMADAS CON ARMEX, MURO DE BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS; TECHO DE LAMINA ZINTRO ALUM R-72 CAL. 26 FIJADAS EN PERFIL MONTEN DE 3X1 1/2" CAL. 14, PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS DE ESPESOR, APLANADO DE MURO EXTERIOR EN FACHADA CON CEM-CAL-ARE, PINTURA EN FACHADA, UNA PUERTA METALICA DE 1.00X2.10 MTS. ABATIBLE Y UNA VENTANA DE 1.00 X 1.00 MTS CON DOS HOJAS ABATIBLES.	EL PROGRESO	\$552,692.05	26 DE JUNIO DEL 2019	27 de Junio del 2019	27 de septiembre del 2019	DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA S.A. DE C.V